Cuneo, lì 22 agosto 2007

LAVORI PUBBLICI

Ampliamento deflusso del Tanaro, in corrispondenza della nuova arcata del ponte Remolino, sulla fondovalle

L'intervento prevede una spesa di 512.469 euro

Cuneo – La giunta provinciale ha approvato il progetto preliminare per ampliare la sezione di deflusso del fiume Tanaro, in corrispondenza della nuova arcata del ponte Remolino e la costruzione di opere di difesa spondale lungo la provinciale 12, fondovalle Tanaro, tratto Bastia Mondovì-Lesegno. L'intervento prevede una spesa di 512.469 euro. Le opere consistono nel risezionamento dell'alveo con ampliamento della sponda destra e raccordo alla spalla del ponte a monte e a valle, per un volume di scavo di circa 30.000 metri cubi; la protezione della sponda rimaneggiata con massi di cava ed opere di ingegneria naturalistica, per una lunghezza di circa 240 metri; la realizzazione di una pista di servizio sterrata a valle del ponte, per ispezioni alla struttura e alle opere idrauliche, per una lunghezza di circa 120 metri. (22-342-kc07)